

# 成都青羊光华晶肤医疗美容诊所有限公司成都青羊光华晶肤医疗美容诊所项目

## 竣工环境保护验收意见

2018年01月27日，成都青羊光华晶肤医疗美容诊所有限公司组织召开了成都青羊光华晶肤医疗美容诊所项目竣工环境保护验收现场检查会，验收监测单位四川环科检测技术有限公司和建设单位代表参加会议，会议成立了验收组（名单附后）。验收组人员现场查看了项目配套环保设施运行情况和环境保护措施落实情况，听取了建设单位对该项目环保“三同时”执行情况的汇报、验收监测单位关于该项目竣工环境保护验收监测的情况汇报，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经讨论，形成如下验收意见：

### 一、工程建设基本情况

#### （一）建设地点、规模、主要建设内容

- 1、项目建设地点：成都市青羊区光华村南街50号3栋2层1号
- 2、项目建设性质：新建
- 3、建设内容：项目租用光华村南街50号3栋2层1号开设医疗美容诊所，总建筑面积408.29m<sup>2</sup>，总投资100万元，主要包括：3个咨询室、9个治疗室和1个洗脸区；照相室、收费室，接待台、休息区以及其他办公设施。日接待量20人。

#### （二）建设过程及环保审批情况

成都青羊光华晶肤医疗美容诊所项目于2017年3月27日取得了成都市青羊区卫生和计划生育局的备案通知书（备案号：成青卫计医准字【2017】21号），2017年5月由四川大成环保工程有限责任公司编制《成都青羊光华晶肤医疗美容诊所项目环境影响报告表》并于同年5月31日取得成都市青羊区环境保护局：成青环建[2017]56号文件《关于成都青羊光华晶肤医疗美容诊所项目环境影响报告表审查的批复》。目前本项目主体工程已完工且环保设施运行正常，具备验收监测条件。

#### （三）投资情况

项目总投资 100 万元，其中废气、废水、噪声、固废等环保投资额为 5.5 万元人民币，占总投资的 5.5%。

#### （四）验收范围

本次验收的范围包括成都青羊光华晶肤医疗美容诊所主体工程（门诊部）、辅助工程（空调系统）及环保工程（污水处理设施、危废暂存间）。

### 二、工程变动情况

项目实际建设情况与环评及批复情况对比不存在变动情况

### 三、环境保护设施建设情况

#### （一）废水

项目运营期的废水主要为生活污水、医疗废水。

项目的医疗废水采用以厌氧池+接触消毒池为主体处理工艺，接触消毒池通过加入二氧化氯发生器进行消毒处理后与生活污水一起排入大楼公用预处理池，经预处理池处理后通过市政管网进入成都市新建污水处理厂处理。

#### （二）废气

项目运营后的大气污染物主要为污水处理设施臭气、医疗废物暂存间异味。

（1）污水处理设施异味：污水处理设施置于项目西南侧室内，污水处理设施采取密封措施，并采用二氧化氯消毒，项目采用加强通风换气处理后无组织排放。

（2）医疗废物暂存间异味：做好医疗废物的密封、清运和消毒工作，同时加强管理，做好暂存间的防渗漏、防鼠、防蚊蝇等措施，定期进行医疗废物暂存间存储设施、设备的清洁和消毒工作，项目采用加强通风换气处理后无组织排放。

#### （三）噪声

本项目噪声主要来源于室内人员活动噪声和设备噪声（医疗设备、污水处理设施水泵及空调外机），选用先进的低噪声设备，合理布置噪声源，加强日常管理。

#### （四）固体废物

医疗垃圾参照《医疗废物管理条例》（国务院第 380 号令）的相关要求对医疗垃圾实施分类管理与收集，装入硬质容器，暂存于项目医疗废物暂存间内，交由成都瀚洋环保实业有限公司处置；医疗废水处理设施产生的污泥交由成都瀚洋环保实业有限公司处置。

### 四、验收监测结果

## 1、废水

本项目共设置 2 个废水监测点位，对项目废水进行监测。监测结果表明：本项目医疗废水 pH、化学需氧量（CODCr）、五日生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）、色度、总余氯、粪大肠菌群排放浓度均能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表 2 预处理标准要求；生活废水中 pH、化学需氧量（CODCr）、五日生化需氧量（BOD5）、悬浮物（SS）排放浓度均能满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中三级标准要求，氨氮排放浓度均能满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB 31962-2015）B 级标准。

## 2、噪声

项目共设置 3 个噪声监测点位，对项目所在地的社会生活环境噪声进行监测，监测结果显示表明，本项目昼间、夜间噪声均满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）2 类标准要求。

## 五、环境管理检查

### 1、公众意见调查结果

成都青羊光华晶肤医疗美容诊所有限公司成都青羊光华晶肤医疗美容诊所项目竣工验收期间，共发放 30 份公众意见调查表，收回 30 份，有效调查表 30 份。经统计对该工程环保工作表示满意和基本满意的占 100%。

### 2、环境保护管理制度的建立和执行检查情况检查结果

为加强环境保护管理，该公司成立了环保部门，全面负责公司环保管理工作的实施监督。其他各相关部门协助环保部门完成环保管理制度的实施，各部门负责人负责安排、协调和实施日常环保管理工作。该公司制定了《环境保护管理制度》，建立了环保档案。

### 3、环境风险应急预案及应急措施检查结果

成都青羊光华晶肤医疗美容诊所有限公司建立了健全的应急救援体系，成立了突发环境事件应急救援领导小组，并组织训练和演练；检查、督促做好污水处理和固废处理事故的预防措施和应急救援的各项准备工作；发布和解除指令；组织、指挥救援队伍实施救援行动；向公司总部、主管行政部门和事故现场周边单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援指令；组织事故调查，对应急救援工作进行总结。

## 六、验收结论

根据本次建设项目竣工环境保护验收调查结果,成都青羊光华晶肤医疗美容诊所项目执行了国家有关环境保护法律法规,环境保护审批手续齐全,履行了环境影响评价制度,项目配套的环保设施按“三同时”要求同时设计、同时施工和同时投入使用,运行正常。公司内部设有专人负责环境管理,建立了环境管理体系,环境保护管理制度较为完善,环评报告及批复中提出的环保要求和措施基本得到落实。验收监测期间,医疗废水所测项目达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)表2预处理标准要求;生活废水所测项目达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB 31962-2015)B级标准;项目昼间、夜间噪声均满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)2类标准要求。

建议该验收监测表经修改完善后上报备案。



七、验收人员信息

验收人员名信息见下表。

验收人员信息

姓名	单位	职务	签字	电话	备注
何佳	成都青羊光华晶肤医疗美容诊所		何佳	13568832815	医生
李	成都青羊光华晶肤医疗美容诊所	护士	李	13881922383	专科
张	西南交通大学	教授	张	13880178888	专家
孙	四川创美环保科技有限公司	经理	孙	1380802663	专家
袁	四川科拓环保科技有限公司		袁	17381557369	报告编制

成都青羊光华晶肤医疗美容诊所有限公司

2018年1月27日



二〇一八年一月二十七日