

邛崃市兴立汽修服务中心兴立汽车零件加工建设项目

竣工环境保护验收意见

2018年5月17日，邛崃市兴立汽修服务中心主持召开了邛崃市兴立汽修服务中心兴立汽车零件加工建设项目竣工环境保护验收会。参加会议的有建设单位邛崃市兴立汽修服务中心、验收监测单位四川环科检测技术有限公司、专家等，会议成立了环保验收组(名单附后)。与会人员现场查看了项目的环保设施运行情况和环境保护措施落实情况，听取了建设单位对项目环保“三同时”执行情况的汇报，验收监测单位关于项目竣工环境保护验收监测的汇报。根据《兴立汽车零件加工建设项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

(一) 建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点：邛崃市文君街道渔箭社区10组

性质：新建

产品及规模：年产汽车离合器片50000套。

工程组成及建设内容：汽车离合器片生产线，厂房，污染治理设施等相关配套工程。

(二) 建设过程及环保审批情况

项目于2016年10月由宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制完成了《邛崃市兴立汽车零件加工厂兴立汽车零件加工建设项目环境影响报告表》，并于2016年12月5日取得邛崃市环境保护局《关于邛崃市兴立汽车零件加工厂兴立汽车零件加工建设项目环境影响报告表

的审查批复》（邛环建[2016]209 号）。项目从立项至调试过程中没有环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

项目总投资 360 万元，环保投资额为 30 万元人民币，占总投资的 8.3%。

（四）验收范围

项目主体工程（1 条汽车离合器片生产线）、辅助及公用工程、环保工程及环境影响评价和批复规定的各项环境保护措施。

二、工程变动情况

项目实际建设情况与环评及批复阶段对比无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目生产工艺不涉及用水，生产设备及车间地面不冲洗，只采用清扫的方式，未设置食堂，无餐饮废水产生；废水主要来自员工生活污水。

本项目生活污水经预处理池处理后，再通过河滨路污水管网进入邛崃市第二污水处理厂处理后排入南河。

（二）废气

本项目废气污染物主要为打磨成型产生的粉尘，未设置食堂，无油烟产生。

本项目采用电动砂轮机进行打磨，产生的粉尘经砂轮机自带的收集罩收集后经布袋除尘器收集处理。

四、环境保护设施调试效果

1.废水

验收监测期间废水废水中悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、pH、石油类排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准限值要求；氨氮排放满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中 B 标准要求。

2.废气

无组织排放：验收监测期间所测无组织废气颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放深度限值。

3.污染物排放总量

根据国家规定的污染物排放总量控制原则及实施总量控制污染物种类，本项目总量控制的因子主要是 COD_{Cr}、NH₃-N。鉴于本项目废水经园区污水管网进入邛崃市第二污水处理厂处理后达标排放，项目总量指标纳入污水处理厂总量控制指标内。COD 排放总量 0.003t/a，、NH₃-N 排放总量 0.0001t/a。

五、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，邛崃市兴立汽修服务中心兴立汽车零件加工建设项目环保审查、审批手续完备，配套的环保设施已按环评要求建成和落实，所测污染物达标排放，同意通过竣工环境保护验收。

工程正式投入运营后，我公司将继续做好如下工作：

加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放；进一步完善环境风险应急预案，做好应急物资储备，定期进行应急演练，提高突发环境事件应急处置能力；编制自行监测方案，做好跟踪监测工作；依法排污，接受环境保护主管部门的监督管理。

六、验收人员信息

验收人员信息见下表。

验收人员信息

姓名	单位	职务/职称	电话	备注
欧阳强	兴立汽修服务中心	经理	18782188668	验收组长
张俊	西华大学	教授	1388078878	专家
王明	四川职业技术学院	高工	13350883200	
孙明	四川设计院	高工	1860899360	专家
曹胜男	四川经科检测技术有限公司	工程师	18123384310	

邛崃市兴立汽修服务中心

2018年5月17日

