

四川省洪雅县松潘民族茶厂年产 3000 吨边销茶扩建工程项目竣工环境保护验收意见

2018 年 5 月 18 日，四川省洪雅县松潘民族茶厂主持召开了年产 3000 吨边销茶扩建工程项目竣工环境保护验收会。参加会议的有建设单位四川省洪雅县松潘民族茶厂、验收监测单位四川环科检测技术有限公司、技术专家等，会议成立了竣工环保验收组（名单附后）。与会人員现场查看了该项目的环保设施运行情况和环境保护措施落实情况，听取了建设单位对该项目环保“三同时”执行情况的汇报，验收监测单位关于该项目竣工环境保护验收监测的汇报。根据四川省洪雅县松潘民族茶厂《年产 3000 吨边销茶扩建工程项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点：洪雅县生态食品加工产业园区

性质：迁建

产品及规模：项目占地约 12406.61m²，总投资 2000 万元建设边销茶加工生产线，形成年产 3000 吨边销茶的生产能力。

工程组成及建设内容：生产车间、辅助及公用工程、办公及生活辅助设施、仓储设施等。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目于 2017 年 5 月由阿坝州中天环境工程咨询有限公司编制完成《年产 3000 吨边销茶扩建工程项目环境影响报告表》，并于同

年5月26日取得《关于年产3000吨边销茶扩建工程项目环境影响报告表的批复》（洪雅县县环境保护局：洪环建[2017]25号）同意本项目建设，提出了建设该项目需要的环保制度，项目从立项至调试过程中没有环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

本项目总投资2000万元，环保投资额为43.5万元人民币，占总投资的2.18%。

（四）验收范围

本项目验收范围为项目主体工程、辅助及公用工程、环保工程及环境影响评价和批复规定的各项环境保护措施。

二、工程变动情况

本项目所在地园区管网天然气已接通，为积极响应政府号召，提倡环保，实施节能减排，项目将燃煤蒸汽锅炉该用为天然气蒸汽锅炉，不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目为外购片片茶进行边茶加工处理，无生产废水产生，外排废水主要为食堂废水和办公生活污水。

本项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起经预处理池处理后由密闭罐车拉运至洪雅县善上水务投资有限公司处理达标后排放至青衣江。

（二）废气

本项目营运期废气主要包括粉尘、锅炉废气、燃烧废气和食堂油烟。

项目生产过程中产生的粉尘经布袋除尘装置处理后由10m高排气筒排放，布袋除尘装置收集的粉尘与筛分机筛分收集的茶粉一起交

由周边农户作为农肥使用；

锅炉和烘干工序均采用清洁能源天然气为燃料，运行时产生的废气经排气筒高空排入大气；

项目设有员工食堂，为员工提供中餐和晚餐，项目食堂油烟经油烟净化装置处理后经排气筒至食堂楼顶达标排放。

（三）噪声

本项目营运期间的噪声源主要为铡梗机、筛选机、成型机、锅炉等设备噪声。

本项目采取合理布局、加强设备管理、厂房隔声、距离衰减等降噪措施。

（四）固体废物

本项目营运期间产生的固体废弃物主要包括有茶梗、茶粉等边角料、生活垃圾和废包装材料。茶梗、茶粉等边角料经收集后交由周边农户作为农家肥使用；生活垃圾通过分类收集，废旧纸张、报纸等可回收物交由废品收购站回收再利用，不可利用部分由城市环卫部门定期清运；废包装材料产生量较少，收集后定期由环卫部门清运。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1.废水

本项目无生产废水产生，食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起经预处理池处理后由密闭罐车拉运至洪雅县善上水务投资有限公司处理达标后排放至青衣江。

2.废气

本项目验收期间锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 2 规定的排放限值；烘干工序废气排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 2 中干燥炉、

窑二级排放限值；食堂油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表 2 中排放标准限值；布袋除尘废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级排放标准；无组织废气总悬浮颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值要求。

3.噪声

验收监测期间本项目昼间厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准要求。

4.污染物排放总量

根据国家规定的污染物排放总量控制原则及实施总量控制污染物种类，本项目总量控制的因子主要是 SO₂、NO_x。本项目 SO₂ 排放总量为 0.0084t/a，NO_x 排放总量为 0.19t/a。

五、验收结论

四川省洪雅县松潘民族茶厂年产 3000 吨边销茶扩建工程项目执行了环境影响评价和“三同时”制度，建设前期环保审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全，环评报告表及其批复提出的污染防治措施和生态保护及恢复措施总体已落实，所测污染物达标排放，该工程建设符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的验收条件，经认真讨论，同意该工程通过竣工环境保护验收。

工程正式投入运营后，我单位将继续做好如下工作：

加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放；进一步完善环境风险应急预案，做好应急物资储备，定期进行应急演练，提高突发环境事件应急处置能力；编制自行监测方案，做好跟踪监测工作；依法排污，接受环境保护主管部门的监督管理。

六、验收组人员信息

验收组人员信息见下表。

验收人员信息

验收组	姓名	单位	职务/职称	电话	
组长	陈双全	松潘	经理	15984301190	
成员	王明	通布总汇	技师	1380118878	
	王明	四川通布总汇有限公司	站工	13350883200	
	王明	设计院	高工	8602899360	
	王明	四川环科检测技术有限公司	报告编制	1871783871	

四川省洪雅县松潘民族茶厂

2018年5月19日

